

2級土木 施工経験記述 | 歩道整備バリアフリー化 5管理フルカバー 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市道 歩道バリアフリー整備工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇市〇〇建設部（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：歩道整備工、舗装工（透水性/インターロッキング）、視覚障害者誘導用ブロック設置工、縁石工
- 施工量：歩道延長 $L=〇〇〇\text{m}$ 、舗装面積 $〇〇〇\text{m}^2$
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（バリアフリー基準に適合する勾配・段差・舗装精度の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質項目（横断勾配・段差・平坦性）とバリアフリー基準値が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（供用下の既設舗装・縁石・既設ブロックの精度バラつき）が具体的か。
- 測定方法（水平器・レベル測量・直尺）が書かれ、基準達成で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は延長 $〇〇〇\text{m}$ にわたり既設の供用歩道をバリアフリー化するものであった。整備にあたっては移動等円滑化基準に基づき、横断勾配 2% 以下・縦断勾配 5% 以下・段差 2cm 以下・視覚障害者誘導用ブロックの敷設を確保する必要があった。しかし既設の歩道は部分的に縁石の沈下や舗装の不陸があり、そのままでは基準値を満たす平坦な仕上げが困難であった。バリアフリー基準に適合する勾配・段差・舗装の平坦性を全延長にわたって確保することが品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 縁石の沈下箇所では既設縁石を一旦撤去して路盤を再整形し、水平器と測量レベルで高さを確認しながら縁石を据え直し、横断勾配が2%以下になるよう舗装打設厚を調整した。ii) 舗装の平坦性を確保するため、透水性舗装の打設ごとに直尺で不陸を測定し、〇〇mmを超える箇所は直ちに補修してから次の施工区画に進んだ。iii) 視覚障害者誘導用ブロックの位置精度を保つため、敷設前に基準線をトランシットで設定し、ブロック中心のズレが〇〇mm以内になるよう管理した。これにより全延長で移動等円滑化基準に適合した品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（縁石据直し・直尺測定・ブロック位置管理）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)でバリアフリー基準値（横断勾配2%・段差2cm）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- バリアフリー基準値：横断勾配2%以下・縦断勾配5%以下・段差2cm以下（移動等円滑化基準の固定値のためリテラルのまま）
- 測定手段：直尺・水平器・トランシット → 自分の現場で使用した測定機器に置換
- 既設状況：縁石沈下・不陸 → 自分の現場の既設条件（段差・不陸の程度）に置換

減点NG例

歩道がガタガタだったので丁寧に舗装して平らにした。

品質項目・基準値・測定手段がなく「丁寧に」と主観的。合格水準は「既設状況（条件）→勾配・段差（品質課題）→縁石据直し・直尺（手段）→基準値達成（評価）」の連鎖。

安全管理（供用歩道内の歩行者（第三者）への接触・転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 歩行者誘導・立入禁止距離・安全設備など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は供用中の歩道上での施工であり、沿道の住宅・商店の利用者を含む歩行者が常時通行する環境のなかで作業を行う必要があった。舗装の切削・打設や縁石の撤去・据直しには小型の機械と工具を使用し、工事区画のすぐ外側を歩行者が通過するため、機械の作業半径への立入りや資材の落下による歩行者への接触・転落が発生する危険があった。供用歩道という制約のなかで、工事区画に歩行者が立ち入らないようにし、第三者への接触災害を防止することが安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 工事区画の外周に保安フェンスと安全標識を連続設置し、歩行者の立入禁止区域を明確にするとともに、フェンスの端部には車止めブロックを置いて車道側への飛出しも防いだ。ii) 区間施工中は常時、交通誘導員を○名配置して歩行者を対面の歩道または歩行者通路へ案内し、誘導員は蛍光ベストを着用して視認性を確保した。iii) 毎日の朝礼で「歩行者が通路に入ってきた場合の機械停止・声かけ」を全員で確認し、現場代理人が施工中も巡視して誘導状況を確認した。これらにより第三者への接触を生じさせず、無事故で工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)課題（歩行者への接触危険）、(2)検討した項目とその理由（保安フェンス・誘導員・朝礼確認）、(3)実施内容と評価（フェンス設置・誘導員○名・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 保安フェンスの仕様・誘導員の配置数 → 自分の現場の安全設備・体制に置換
- 歩行者通路の設置場所 → 自分の現場の迂回路・通路幅員に置換
- 車止めブロック → 自分の現場で設置した防護物に置換

減点NG例

歩行者が通るので注意しながら作業して、事故を起こさないようにした。

災害が絞られず、立入禁止設備・誘導員数・確認体制がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（歩行者動線を確保した区間施工による工期の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 歩行者動線確保・沿道利用者調整という制約条件が明示されているか。
- 区間割りの計画や機械計画が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は沿道の住宅・商店が連続する供用歩道のバリアフリー化であり、全延長を同時に閉鎖することは歩行者動線の確保と沿道出入口の使用上できず、工事区間を複数の工区に分割して順次施工する必要があった。施工区間ごとに沿道の商店・住宅への事前調整と仮通路の設置が必要なため、調整に時間がかかると着手が遅れ、全区間の仕上げが工期内に収まらなくなるおそれがあった。そのため、区間分割と施工順序の計画を事前に固め、各区間の施工期間と移行タイミングを守ることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 全延長を○工区に分割し、各工区の施工日数を作業内容（縁石・舗装・ブロック）から積み上げてバーチャートに落とし込み、工区ごとの着手・完了日を着工前に発注者と確認した目的で、工程の逸脱を早期に把握できるようにした。ii) 沿道の出入口を使用する商店・住宅への説明と仮設通路の設置を、着手○日前に完了させるよう調整することで、工区移行の遅れを防いだ。iii) 週次で出来形と工程表を照合し、遅れが生じた工区は翌週の作業時間延長で挽回して工区移行日を死守し、全延長の完成を工期内に収めた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（区間施工と動線確保の制約）、(2)検討内容と理由（区間割り計画・沿道調整・週次管理）、(3)実施と評価（バーチャート運用・工区移行死守・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 工区分割数・各工区の施工日数 → 自分の現場の実際の分割計画に置換
- 沿道調整の事前日数 → 自分の現場で実際に要した調整リードタイムに置換
- 週次照合の挽回策 → 自分の現場で採った実際の挽回手段に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

通路を確保しながら施工して、なんとか工期限内に終わらせた。

制約内容・区間計画・沿道調整・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ歩道バリアフリー工事で書けるように用意したものです。

施工計画（バリアフリー基準確認・歩行者迂回計画・地下埋設物調整）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数の制約条件（基準・歩行者・埋設物）を整合させた計画立案が示されているか。
- 関係者（発注者・沿道住民・埋設物管理者）との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は供用中歩道のバリアフリー化であり、移動等円滑化基準への適合、施工中の歩行者迂回通路の確保、沿道の商店・住宅への影響最小化、路面下の地下埋設物との干渉回避という複数の制約が重なるなかで着手前に施工計画を立案する必要があった。これらは相互に影響し、施工区間の設定が迂回通路の確保と合わなければ歩行者安全が確保できず、施工順序が埋設物の位置と整合しなければ工程が止まる。そのため、これらの制約を事前に整合させた実行可能な計画を作成することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 着工前に移動等円滑化基準を確認し、横断勾配 2% 以下・縦断勾配 5% 以下・段差 2cm 以下を達成するための施工手順と各工区の施工順序を施工計画書に明示した。ii) 歩行者が常時通行できる幅員 ○○m 以上の仮通路を各工区に設けられるよう区間割りを計画し、隣接商店・住宅の出入口確保を沿道説明で事前確認した。iii) 設計図書と埋設物台帳を照合して埋設物位置を事前に確認し、施工前に各管理者と試掘深さ・養生方法を協議して干渉を回避する施工手順を定めた。この計画により、制約を整合させて安全・確実に工事を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 移動等円滑化基準の数値（2%・5%・2cm）はリテラルのまま（法定固定値）
- ・ 仮通路幅員 → 自分の現場で確保した実際の通路幅に置換
- ・ 埋設物の協議内容 → 自分の現場で実際に協議した管理者・内容に置換

減点NG例

歩道工事なので邪魔にならないよう計画して施工した。

制約条件・基準確認・迂回計画・埋設物調整がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（沿道住宅・商店への騒音・粉じん対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- ・ 規制基準・法令を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は沿道に住宅と商店が連続する市街地の歩道で施工するため、舗装切削機による騒音と削り粉じんが、近隣の住民・来店者の生活環境へ影響するおそれがあった。特に歩道に面した店舗の入口付近での切削作業は、騒音・振動規制法の規制基準値に近い騒音が発生することが予想され、また粉じんが店舗内に流入して苦情に発展するリスクもあった。そのため、騒音・振動規制法に基づく規制基準を遵守し、粉じん飛散を抑制して沿道への影響と苦情を生じさせないことが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 舗装の切削は低騒音型切削機を選定し、店舗の開店時間帯（〇時～〇時）の切削作業を避けて早朝の時間帯に集中させ、騒音が生じる作業時間を最小化した。ii) 切削作業時には散水を行って粉じんの飛散を抑制し、切削粉は当日中に回収して路上への残置を防いだ。iii) 着工前に沿道の住民・店舗へ工事内容・工期・騒音対策を説明して理解を得るとともに、施工中は現場境界で騒音を測定して規制基準以下であることを確認し、苦情時は施工時間を即日見直す体制を整えた。これにより規制基準を満たし、苦情を発生させずに完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低騒音型切削機 → 自分の現場で採用した低騒音機械・工法に置換
- 作業時間帯の制限 → 自分の現場の近隣協定・条例の制限時間に置換
- 測定・規制基準 → 自分の現場の測定方法・規制基準値に置換

減点NG例

住宅が近いので静かに作業して、迷惑をかけないようにした。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の歩道バリアフリー工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「バリアフリー基準への勾配・段差・平坦性の確保（縁石据直し・直尺測定・ブロック位置管理）」、設問2で「歩行者動線を確保した区間施工の工程管理（区間割り計画・沿道調整・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「供用歩道内の歩行者への接触防止（保安フェンス・誘導員・朝礼確認）」、設問2で「区間施工の工程確保（区間割り・沿道調整・挽回策）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「バリアフリー基準への品質確保」、設問2で「歩行者への接触災害防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせて書けるようにしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)